

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									
1	Αποξήλωση ξύλινων διαδοκίδων.	ΝΑΟΙΚ Σ\22.50	ΟΙΚ 2275	01	m2	150,00	5,60	840,00	
2	Φόρτωση αποξηλωμένων διαδοκίδων στους κάδους απόρριψης προϊόντων κατεδαφίσεων - μπάζα και η μεταφορά τους, με ειδικό φορτηγό αυτοκίνητο, προς απόρριψη – διαχείριση σε εγκεκριμένους χώρους απόθεσης κατεδαφισθέντων οικοδομικών υλικών (ΑΕΚΚ).	ΝΑΟΙΚ Ν\20.30	ΟΙΚ 2171	02	m3	7,00	53,80	376,60	
3	Προμήθεια, τοποθέτηση και στερέωση ξύλινων μαδεριών (διαδοκίδων) καστανιάς προέλευσης Αγίου Όρους στις πεζογέφυρες που συνδέουν τον περιβάλλοντα χώρο με τον όροφο, στη Βορεινή πλευρά του κτιρίου της Γεωπονικής Σχολής του Π.Θ στη θέση Φυτόκο Ν. Ιωνίας Βόλου.	ΝΑΟΙΚ Σ\5280	ΟΙΚ 5280	03	m3	11,00	1.237,95	13.617,45	
4	Ανυψωτικό μηχάνημα	ΝΠΡΣ 559		04	ΗΔ	1,00	389,68	389,68	
5	Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού ή διαλύτου. με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου.	ΝΑΟΙΚ Ν\77.71.03	ΟΙΚ 7771	05	m2	430,00	16,50	7.095,00	
6	Σφράγιση περιμετρικά σωληνώσεων ψυξης θέρμανσης.	ΝΑΟΙΚ Ν\79.38	ΟΙΚ 7936	06	τεμ.	1,00	280,00	280,00	
Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								22.598,73	22.598,73
Άθροισμα									22.598,73
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	4.067,77
Άθροισμα									26.666,50
Απρόβλεπτα								15,00%	3.999,98
Άθροισμα									30.666,48
Πρόβλεψη αναθεώρησης									59,33
Άθροισμα									30.725,81
ΦΠΑ								24,00%	7.374,19
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									38.100,00

Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΡΝΟΥΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΦΑΙΔΡΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Η/Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ