

ΕΡΓΟ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΛΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΥΝ ΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								
1	Αποξήλωση μεταλλικής περιμετρικής γαλβανισμένης λάμας στερέωσης, παλαιάς στεγανωτικής μεμβράνης και γεφυφάσματος από δώμα.	ΝΑΟΙΚ Ν\22.60	ΟΙΚ 2236	01	m2	590,00	6,80	4.012,00	
2	Φόρτωση αποξηλωμένης κατεστραμένης στεγανωτικής μεμβράνης, φθαρμένου γεφυφάσματος και μεταλικής λάμας από τα δώματα, στους κάδους απόρριψης προϊόντων κατεδαφίσεων - μπάζα και η μεταφορά τους, με ειδικό φορτηγό αυτοκίνητο, προς απόρριψη – διαχείριση σε εγκεκριμένους χώρους απόθεσης κατεδαφισθέντων οικοδομικών υλικών (ΑΕΚΚ).	ΝΑΟΙΚ Ν\20.31.1	ΟΙΚ 2171	02	m3	25,00	41,70	1.042,50	
3	Κατασκευή υγρομόνωσης δωμάτων εξωτερικών υπόστυλων διαδρόμων με κατασκευή περιθωρίων.	ΝΑΟΙΚ Ν\79.09.02	ΟΙΚ 7912	03	m2	654,00	42,50	27.795,00	
4	Στερέωση (πάκτωση) απολήξεων στεγανοποιητικών μεμβρανών, επί των στηθαίων ή άλλων κατακορύφων στοιχείων, με μηχανική στερέωση με ειδικό τεμάχιο λάμας γαλβανισμένης λαμαρίνας και σφράγιση με ελαστομερή μαστίχη σύμφωνα με τη τεχνική περιγραφή και τα σχέδια των τεχνικών λεπτομερειών της μελέτης.	ΝΑΟΙΚ Ν79.17	ΟΙΚ 7244	04	MM	70,00	5,50	385,00	
5	Καθαρισμός - επισκευή και στεγάνωση υδροσυλλογών.	ΝΑΟΙΚ Ν79.03.1	ΟΙΚ 7902	05	TEM	10,00	120,00	1.200,00	
6	Στεγάνωση αρμών μαρμάρων στα στηθαία των δωμάτων.	ΝΑΟΙΚ Ν\79.36	ΟΙΚ 7936	06	MM	30,00	11,50	345,00	
7	Αποκατάσταση της στεγανότητας και συντήρηση της σφράγισης μεταλλικών γαλβανισμένων ειδικών τεμαχίων (λάμες) συγκράτησης στεγανωτικών μεμβρανών στα δώματα.	ΝΑΟΙΚ Ν\79.17	ΟΙΚ 7244	07	MM	160,00	12,00	1.920,00	
8	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	08	m2	365,00	10,10	3.686,50	
9	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.23	ΟΙΚ 2252	09	m2	40,00	5,60	224,00	
10	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.21	ΟΙΚ 7121	10	m2	40,00	13,50	540,00	
	Σε μεταφορά							41.150,00	

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							41.150,00	
11	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm	ΝΑΟΙΚ 75.11.01	ΟΙΚ 7511	11	MM	50,00	9,50	475,00	
12	Αποξήλωση σοβατεπιών και η επανατοποθέτησή τους.	ΝΑΟΙΚ Ν2236.5	ΟΙΚ 2236	12	μμ	25,00	8,04	201,00	
13	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	13	m2	80,00	9,00	720,00	
14	Επιστρώσεις δαπέδων με τσιμεντοκονίαμα σε δύο στρώσεις με την ενσωμάτωση ελαφρού συρματοπλέγματος και με την προσθήκη βελτιωτικού γαλακτώματος τσιμεντοκονιαμάτων.	ΝΑΟΙΚ Σ179.08	ΟΙΚ 7903	14	μ2	30,00	24,80	744,00	
15	Στεγανωτικές επιστρώσεις τοίχων υπογείου με τσιμεντοειδή υλικά	ΝΑΟΙΚ Ν179.08	ΟΙΚ 7903	15	μ2	60,00	12,50	750,00	
	Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ							44.040,00	44.040,00
Αθροισμα									44.040,00
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	7.927,20
Αθροισμα									51.967,20
Απρόβλεπτα								15,00%	7.795,08
Αθροισμα									59.762,28
Πρόβλεψη αναθεώρησης									137,72
Αθροισμα									59.900,00
ΦΠΑ								24,00%	14.376,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									74.276,00

ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΡΝΟΥΤΟΣ

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc

ΦΑΙΔΡΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Αγρ.Τοπογράφος Μηχανικός